



Miasto Dębica



GMINA
FAIR PLAY

Dębica, dnia 10.09.2009 r.

BZP.341-42-14/ 09

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 3

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: **Przebudowę i nadbudowę budynku wielorodzinnego w Dębicy przy ulicy Kwiatkowskiego 4.**

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

Wykonawca A:

1.Pytanie: W przedmiarze budowlanym poz. 338 dotyczy wykonania izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej – przedsionki w ilości 10,95 m², poz. 339 dotyczy wykonania podkładu z piasku stabilizowanego cementem w ilości 10,95m³, poz. 340 dotyczy wykonania podkładu z ubitego grysu z kłincem grub 15cm w ilości 10,95m³ – prosimy o skorygowanie podanych ilości robót w poz. 339 i 340 w odniesieniu do grubości podkładów i powierzchni przedsionków podanej w poz. 338.

Odpowiedź: W pozycji Nr 339 przedmiaru cz. budowlana - podkłady o grub. 10 cm z ubitego piasku stabilizowanego cementem – przedsionki, należy zmienić ilość przedmiarową na 1,095 m³.

W pozycji Nr 340 przedmiaru cz. budowlana należy zmienić ilość przedmiarową na 1,643 m³.

2.Pytanie: W przedmiarze budowlanym w rozdz. 12 Elewacja brak pozycji dotyczącej rusztowania zewnętrznego niezbędnego do wykonania robót dociepleniowych i elewacyjnych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tę pozycję.

Odpowiedź: W przedmiarach cz. budowlana rozdz. 12 należy dodać poz. 579 A:
KNR-W 2-02 1603-02 Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m
1386,922 m².

3.Pytanie: Czy pozycja przedmiaru budowlanego: 209, 223 i 253 – Wentylacyjne kanały z pustaków Schidla 40x40cm – dotyczą wykonania kominów wentylacyjnych czy spalinowych, których brak w przedmiarze – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Prawidłowy opis pozycji 209, 223, 253 : Spalinowe kanały z pustaków Schidla o wym. 40x40 cm. Ilości przedmiarowe bez zmian.

Dodatkowo zamawiający zamieszcza rysunki - uzupełnienie do projektu wykonawczego cz. elektryczna.

**Naczelnik Wydziału Inwestycji
mgr inż. Grażyna Rymut**