

ZESTAWIENIE STOLARKI  
DRZWIOWEJ DO WYMIANY

OZNACZENIE NA RYS.	5	6	7
SCHEMAT	Drzwi pcv brązowe	Drzwi pcv brązowe	Drzwi pcv brązowe
	płyciny pcv	płyciny pcv	wypełnienie ram-płyciny pcv
WYMIARY W SWIETLE OSCIEŻNICY	S 900 H 2000	1400 2000	1750 2000
WYMIARY ZEWNĘTRZ. OSCIEŻNICY	Sz 1050 Hz 2075	1550 2075	1900 2070
ILOŚĆ szt	P 1 L 1	1 -	- 1
	RAZEM szt	2	1

*nie ująć*

ZESTAWIENIE STOLARKI  
OKIENNEJ DO WYMIANY

OZNACZENIE NA RYS.	1	2	3	4
SCHEMAT				
OZNACZENIE WG KATAL.	p c v w k o l o r z e b i a ł y m			
WYMIARY ZESTAWCZE	24 x 24	24 x 21	11 x 21	11 x 17
WYMIARY W SWIETLE OSCIEŻNICY	S 2240 H 2210	2240 1960	900 1960	900 1550
ZEWNĘTRZNE WYM. OSCIEŻNICY	Sz 2380 Hz 2350	2380 2100	1040 2100	1040 1700
ILOŚĆ szt	<del>1</del> 1	<del>13</del> 13	<del>4</del> 4	<del>6</del> 6

UWAGA: - rzeczywiste wymiary stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany należy ustalić na budowie  
- stolarkę pokazano od strony elewacji

Obiekt	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR2 39-200 DĘBICA ul.Konarskiego 14	Data oprac. 05.2008
Temat	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR2 W DĘBICY	Nr rys. 16
Tytuł rysunku	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>	
Opracował:	mgr inż. Andrzej Lenkiewicz upr. bud. AN/7346/403/82	