



Miasto Dębica



Dębica, dnia 28-02-2014 r.

BZP.271.4.2014.WCh

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dot: Przetargu nieograniczonego na: „**Budowę Małej Obwodnicy Północnej Miasta Dębicy – etap IV obejmujący budowę ul. Północnej**”.

Gmina Miasto Dębica działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytania dotyczące przetargu:

WYKONAWCA A

Pytanie 1

W pkt. 35 SIWZ oraz par. 16 ust. 8 Umowy zawarto zapis, iż Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z interesem Zamawiającego. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 11 a) PZP zamawiający może określić wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu. Pragniemy zaznaczyć iż „ interes Zamawiającego” nie może stanowić wymagań dot. umów o podwykonawstwo. To kryterium powoduje bowiem, iż Zamawiający będzie miał decydujące zdanie przy wyborze podwykonawców. Prosimy zatem o określenie obiektywnych wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo a wykreślenie „interesu Zamawiającego”.

Odpowiedź

Zapis pkt 35.4 SIWZ odnosi kryterium „ interesu Zamawiającego” do koniunkcji. To kryterium musi wystąpić łącznie z kryterium sprzeczności z zapisami Umowy i sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Zatem nie jest możliwe zgłoszenie sprzeciwu tylko w oparciu o sprzeczność z interesem Zamawiającego. Do zgłoszenia sprzeciwu konieczne jest wystąpienie łącznie trzech przesłanek:

- sprzeczność z zapisami Umowy
- sprzeczność z interesem Zamawiającego
- sprzeczność z obowiązującymi przepisami

Zmienia się treść § 16 pkt. 8 Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie: „**Zamawiający** nie wyrazi zgody na zawarcie umów i ich zmian z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, których treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy i interesem **Zamawiającego** i obowiązującymi przepisami.”

W związku z powyższym nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2

Zgodnie z pkt. 35 SIWZ Zamawiający żąda wskazania nazwy podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Natomiast z brzmienia par. 16 Umowy wynika konieczność wskazania zarówno nazwy podwykonawcy, zakresu rzeczowego i kwoty. Ze względu na sprzeczność zarówno z pkt. 35 SIWZ jak również art. 36 PZP, prosimy o modyfikację zapisu par. 16 Umowy poprzez wykreślenie obowiązku wskazywania w Umowie nazwy podwykonawcy i kwoty.

Odpowiedź

Zmienia się treść § 16 pkt.2 Umowy:
„2. Pozostały zakres robót **Wykonawca** wykona przy pomocy **Podwykonawców** - (dotyczy Podwykonawców na których powoływał się Wykonawca na zasadach

określonych w art.26 ust. 2B PZP).

1).....

nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota

2).....

3).....

Pytanie 3

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy min. w przypadku wystąpienia ciągłych opadów atmosferycznych utrzymujących się przez 7 kolejnych dni. Pragniemy zaznaczyć, iż w przypadku robót objętych przedmiotem zamówienia nawet jednodniowe opady atmosferyczne mogą mieć istotny wpływ na termin wykonania, a w rzeczywistości rzadko się zdarza, aby opady były ciągłe przez 7 dni. Prosimy zatem o wykreślenie warunku czasu - 7 dni trwania opadów atmosferycznych.

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody na takie zmiany.

Pytanie 4

Ponadto prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy w zakresie terminu wykonania o okoliczność konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub dokonania zmian dokumentacji oraz wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź

Nie wyrażamy zgody na takie zmiany.

Pytanie 5

W przedmiarze pkt. 8.4 jest opis „ Chodniki z kostki brukowej betonowej, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – w tym 10% kostka czerwona – paski”.

Prosimy o sprecyzowanie jaki jest kolor kostki należy użyć na chodniku ?

Odpowiedź

Zmienia się przedmiar pkt. 8.4 - ma być: "Chodniki z kostki brukowej betonowej, szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – w tym 10% kostka czerwona – paski”.

Pytanie 6

Proszę o podanie rodzaju i wysokości słupów oświetleniowych, w projekcie budowy oświetlenia w pkt. 1.5 są słupy OŻ9 natomiast przedmiar pkt. 8 mówi o zastosowaniu słupów stalowych do 300 kg bez podania ich wysokości.

Odpowiedź

Słupy stalowe stożkowe o wys. 9 m, wysięgnik 1/1.

Pytanie 7

Czy w przypadku zastosowania słupów stalowych czy możliwe jest stosowanie przekrojów kątnych lub stożkowych.

Odpowiedź

Należy zastosować słupy stalowe stożkowe o wys. 9 m, wysięgnik 1/1.

Pytanie 8

Czy Zamawiający posiada Specyfikacje Techniczne na Roboty branżowe – energetykę, oświetlenie, teletechnikę? Jeśli tak prosimy o jej załączenie.

Odpowiedź

Tak, specyfikacja w załączeniu.

Pytanie 9

Zgodnie z SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW „Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie”

Prosimy o wskazanie odległości i miejsca odwozu nadmiaru materiału z wykopu.

Odpowiedź

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem, miejsce odwozu zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza zamiennie stosowanie kanałów fi 300 z rur betonowych - pkt. 4 Przedmiaru na rury PEHD.

Odpowiedź

Nie, należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 11

Czy w związku z faktem, że projekt opracowany został w roku 2004 Zamawiający posiada wszelkie aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci występujących w zakresie Inwestycji ?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 12

SST dotyczące wykonania mieszanek mineralno – asfaltowych na kontrakcie zostały opracowane w oparciu o Polską Normę PN-96025 „Drogi Samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”. Norma ta, w dniu 29 maja 2008 roku decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została wycofana ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia.

Od tego czasu projektowanie i produkcja mieszanek mineralno – asfaltowych opiera się na serii europejskich norm zharmonizowanych PN-EN 13108-x oraz na Wymaganiach Technicznych WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwaleń” oraz WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanki mineralno-asfaltowe” - zawierających wymagania techniczne, projektowe i produkcyjne.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyraża zgodę na projektowanie oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z WT-1 2010 oraz WT 2-2010.

Odpowiedź Po uzyskaniu opinii projektanta - wyrażamy zgodę.

Pytanie 13 W związku z obowiązującymi normami serii: PN-EN 13108-x oraz Wymaganiami Technicznymi: WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń” i WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanki mineralno-asfaltowe” mieszanki mineralno – asfaltowe mogą być projektowane z wykorzystaniem granulatu asfaltowego zgodnie z zasadami opisanymi w WT-2 2010. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie granulatu do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych.

Odpowiedź Po uzyskaniu opinii projektanta - nie wyrażamy zgody na stosowanie granulatu do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 14 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SST na masy bitumiczne z Przedmiarem robót :

- w SST D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO w pkt. 1.3. Zakres robót objętych SST jest podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/31,5 grub. 10cm dla ruchu kat.KR4

natomiast w przedmiarze w pkt. 4.5 Jest wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/20 grubości 7 cm dla ruchu kat.KR3

- w SST D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA I WIAŻĄCA w pkt. 1.3. Zakres robót objętych SST warstwy wiążącej z BA 0÷25mm grubości 8cm dla ruchu kategorii KR4 natomiast w przedmiarze jest pozycja wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grubość po zagęszczeniu 6 cm dla kat. KR3.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SST a Przedmiarem robót co do uziarnienia mieszanek bitumicznych oraz grubości warstw.

Odpowiedź Powinno być:

-„Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/20 grubości 7 cm dla ruchu kat.KR3”

-„Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 grubość po zagęszczeniu 6 cm dla kat. KR3”

Pytanie 15 Prosimy o podanie poprawnego typu kabla energetycznego średniego napięcia, który wg projektu i przedmiarów jest następujący XRUHKXS 3x120mm². Wg nas nie ma producenta który wytwarza taki kabel. Czy nie powinien to być kabel jednożyłowy XRUHKXS 1x120mm² ? Jeżeli tak, to prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany oraz podanie prawidłowej długości takiego kabla.

Odpowiedź Zakres robót obejmuje tylko przełożenie istniejącego kabla. Dlatego też, nie ma konieczności zakupu nowego kabla a poz. 1 i 4 wycenić zgodnie z przedmiarem (tj. bez uwzględnienia zakupu kabla).

Pytanie 16 Pozycja 1.4 przedmiarów: Przebudowa urządzeń energetycznych, przyjmuje współczynnik do materiałów równy zero, czy to oznacza że w pozycji tej nie wyceniamy kabla XRUHKXS ?

Odpowiedź Odpowiedź - jak w p-cie 15.

Pytanie 16 Prosimy określić poprawne długości kabla XRUHKXS, przedmiar robót podaje ilość 45 m, natomiast zestawienie materiałów str. 34 Przebudowy urządzeń energetycznych, podaje 260 mb.

Odpowiedź Odpowiedź - jak w p-cie 15.

Pytanie 1 Dotyczy IDW punkt 9.1.4.2. Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie dwóch osób jednej z uprawnieniami elektrycznymi i drugiej z uprawnieniami teletechnicznymi w celu spełnienia wymagań w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia?

Odpowiedź Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2 Dotyczy wzór umowy §20 ust. 2a i 2b. Wnosimy o zmianę z „opóźnienia” na zwłokę. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia w dotrzymaniu terminów umownych zależne np. od Zamawiającego. Na poparcie niniejszego stanowiska można wskazać wyrok SN z dnia 17.06.2003 r. III CKC 122/01: Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W art. 483 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, że kara umowna należy się bez względu na wysokość poniesionej szkody. Ustawowe określenie „bez względu na wysokość poniesionej szkody” nie może być utożsamiane z określeniem „niezależnie od poniesionej szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt II CSK 331/2012 za opóźnienia, które są wynikiem złych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane nie powinna być naliczana kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika, że zła pogoda wyłącza odpowiedzialność wykonawcy, skoro nie ma on z tego powodu możliwości ukończenia robót w terminie.

Odpowiedź Powołane przez Państwa konkretne orzeczenia SN dotyczą indywidualnych przypadków. Zawarty w § 24 Umowy zapis mieści się w granicach swobody kontraktowania i ma na celu dyscyplinowanie Wykonawcy w dotrzymaniu terminu. Sugerowana zmiana zaostrażająca dla Zamawiającego możliwość dochodzenia kary osłabia funkcję gwarancyjną kary umownej. Obecny zapis w niczym nie sugeruje, że odpowiedzialność Wykonawcy jest „niezależnie od poniesienia szkody”- tym bardziej, że Zamawiający w pkt. 3.1.2. ppkt. 31.2.1.1.1. IDW - przewiduje możliwość przedłużenia umowy ze względu na trudne warunki atmosferyczne.

WYKONAWCA C

Pytanie 1 Dot. branży oświetlenie: W projekcie jest 1400 m kabla oświetleniowego oraz 29 szt słupów z oprawami a w przedmiarze jest 624 m kabla i 10 szt słupów. Proszę o wyjaśnienie, jaki zakres prac należy przejść do wyceny.

Odpowiedź Wycenę należy dokonać na podstawie z przedmiaru robót.

Pytanie 2 Słupy wirowe OŻ-9 nie są już produkowane, proszę o i informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie zamiennika (słup EOP 9/2,5).

Odpowiedź Słupy stalowe stożkowe o wys. 9 m, wysięgnik 1/1

Pytanie 3 W związku z niejasnością proszę o podanie dokładniejszego typu oprawy OUS-150. Oprawy te są w odmianach: OUSa, OUSb, USC, Bush, OUSe).

Odpowiedź Oprawa sodowa 150W , mocowana na wysięgniku bez lub z możliwością dodatkowej regulacji kąta nachylenia, korpus wykonany z odpornego na działania UV tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, klosz z poliwęglanu odpornego na UV. IP co najmniej 43/65.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany w SIWZ: zamieszcza się dodatkowy , brakujący przedmiar robót dot. branży teletechnicznej - w załączeniu.

Naczelnik Wydziału Inwestycji

mgr inż. Grażyna Rymut