

**CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.**

Gmina Miasta Dębica  
ul. Ratuszowa 2  
39-200 Dębica  
zwane dalej Zamawiającym

**2. Opis przedmiotu zamówienia.**

**Przedmiotem niniejszego zamówienia** jest bieżące utrzymanie nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Dębica.

**Przedmiotem niniejszego zamówienia** są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem ulic na terenie miasta Dębica.

**Zakres rzeczowy** robót budowlanych obejmuje w szczególności:

**1. Remonty cząstkowe, w tym:**

- a) Oczyszczanie nawierzchni drogowych mechanicznie, nawierzchni ulepszona (bitum) – około 500 m<sup>2</sup>;
- b) Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszankami asfaltu lanego – około 10 t;
- c) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, mineralno – asfaltową (ręcznie) – około 120 t;
- d) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, mineralno – asfaltową (mechanicznie) – około 120 t;
- e) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, mineralno – asfaltowymi, grysowa zamknięta z obciążeniem mechanicznym krawędzi – około 120t.

**2. Nakładki asfaltowe, w tym:**

- a) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – około 1 000 m<sup>2</sup>;
- b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowe – około 1 000 m<sup>2</sup>.

**3. Cięcie szczelin i frezowanie, w tym:**

- a) Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych – około 50 m;
- b) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki „Wirtgen W1000C” z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe – około 300 m<sup>2</sup>.

**4. Regulacja studzienek, w tym:**

- a) Kratki ściekowe uliczne – około 20 szt.;
- b) Włazy kanałowe – około 20 szt.;
- c) Zawory wodociągowe i gazowe – około 10 szt.

**5. Wzmocnienie podbudów, w tym:**

- a) Podbudowy z pospółki – około 200 m<sup>2</sup>;
- b) Podbudowy z tłucznia – około 200 m<sup>2</sup>.

**6. Powierzchniowe utrwalenia – około 500 m<sup>2</sup>.****7. Rozbiórki, w tym:**

- a) Rozebranie podbudowy z mas mineralno – bitumicznych (rozbiórka mechaniczna) – około 100m<sup>2</sup>;
- b) Rozebranie podbudowy betonowej (mechanicznie) – około 100 m<sup>2</sup>.

**UWAGA:** Podane ilości robót budowlanych są ilościami szacunkowymi w celu wyliczenia wartości oferty. Faktycznie zlecane ilości mogą się różnić od ilości powyższych.

**Wspólny Słownik Zamówień (CPV):**

**CPV:** 45.23.31.40-2 Roboty drogowe  
45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg  
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

**Zamówienie obejmuje:**

- a) **Wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;**
- b) **Wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami;**
- c) Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych;
- d) Ubezpieczenie placu robót;
- e) Uporządkowanie placu robót;
- f) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
- g) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – **Wykonawca** winien dostarczyć po zakończeniu robót oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą **Zamawiającego** można odstąpić od obowiązku);
- h) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót – **Wykonawca** winien opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas częściowego zamknięcia ulic – jeżeli konieczne;
- i) Wykonanie oznakowania organizacji ruchu na czas robót zgodnie z wcześniej uzgodnionym projektem – jeżeli konieczne;
- j) Oznakowanie i zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu robót;
- k) Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji;
- l) Roboty mające na celu zabezpieczenie występującego niebezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego winny zostać podjęte natychmiastowo po zgłoszeniu przez **Zamawiającego**, jednak nie później niż w ciągu 60 minut;
- m) **Wykonawca** deklaruje pełną dyspozycyjność przez okres 24 godzin na dobę (w nocy, w święta) i natychmiastowe podjęcie działań w okresie zagrożenia ruchu spowodowanego powodziami, ulewami, silnymi wiatrami itp.
- n) **Wykonawca** zabezpieczy i oznakuje teren w czasie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

**Termin realizacji zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia: **31.12.2012r.**

**Uwaga:**

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Dokumentacji oraz Przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów STWiORB z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.