

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. BRZEGOWEJ W DĘBICY.**Zamówienie obejmuje:**

- A.** wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu, zrealizowanego zgodnie z kosztorysem, projektem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
- B.** inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
- a. obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
 - b. wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych wraz z opłatami,
 - c. ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
 - d. ubezpieczenie placu budowy,
 - e. uporządkowanie placu budowy,
 - f. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – Wykonawca winien dostarczyć po zakończeniu inwestycji oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego, (za zgodą Zamawiającego można odstąpić od obowiązku)
 - g. oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu i ulic,
 - h. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – w razie konieczności.
 - i. utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji.
 - j. prowadzenie robót w pobliżu sieci uzbrojenia podziemnego po wcześniejszym zgłoszeniu do użytkowników sieci.
 - k. opracowanie instrukcji BIOZ.

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze zmianą Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217).

Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane, Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami.

Okres gwarancji i rękojmi ustala się na **36** miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zamówienia.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 302,5 m z rur PCV o średnicy 315mm, 250mm i 200mm.
2. Odtworzenie chodników, krawężników i nawierzchni.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot **45.23.21.30-2** **Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.**

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2010r.

Nazwa zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Brzegowej w Dębicy.

Przedmiar: REGULACJA KORYTA POTOKU BUDZISZ W DĘBICY W KM 6+663 – 7+500.

Kanalizacja deszczowa - ul. Brzegowa							
Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie	Jednostka		Cena	Wartość
			elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	jedn. PLN*)	PLN
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
KANALIZACJA GRAWITACYJNA							
Roboty rozbiórkowe							
1	SPD101	ST 03.00	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej - warstwa ścieralna	m2	603,61		0,00
2	SPD102	ST 03.00	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej - warstwa wiążąca	m2	543,11		0,00
3	SPD103	ST 03.00	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej	m2	482,61		0,00
4	SPD104	ST 03.00	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych	m2	14,00		0,00
5	SPD105	ST 03.00	Rozbiórka krawężników betonowych	m2	12,00		0,00
Roboty ziemne							
6	SPD106	ST 02.00	Wykopy	m3	800,46		0,00
Roboty przy kolizjach z uzbrojeniem podziemnym							
7	SPD107	ST 05.01	Montaż i demontaż podwieszonych kabli energetycznych i teletechnicznych	kpl	5,00		0,00
8	SPD108	ST 05.01	Montaż i demontaż podwieszonych sieci wodociągowej, kanalizacji, gazu, ciepłej	kpl	20,00		0,00
Razem roboty przygotowawcze							0,00
Roboty instalacyjne							
9	SZD109	ST 05.00	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200mm	szt	16,00		0,00
10	SZD110	ST 05.00	Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych o śr 600 z osadnikiem i pierścieniem odciążającym z żeliwnym wpustem uliczny o nośności 400 kN	szt	11,00		0,00
11	SZD111	ST 05.00	Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych o śr 600 z osadnikiem i pierścieniem odciążającym z żeliwnym wpustem krawężnikowo-jezdniowym o nośności 250 kN	szt	1,00		0,00
12	SZD112	ST 05.00	Kanały grawitacyjne z rur o śr 315PCV	m	61,00		0,00
13	SZD113	ST 05.00	Kanały grawitacyjne z rur o śr 250PCV	m	197,00		0,00
14	SZD114	ST 05.00	Kanały grawitacyjne z rur o śr 200PCV	m	47,50		0,00
Roboty drogowe							
15	SZD115	ST 04.00	Zasyp żwirem wykopu w drodze	m3	420,76		0,00
16	SZD116	ST 04.00	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego	m2	461,38		0,00
17	SZD117	ST 04.00	Odtworzenie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych	m2	14,00		0,00
18	SZD118	ST 04.00	Odtworzenie krawężników wraz z ławą betonową	m2	12,00		0,00
19	SZD119	ST 04.00	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej - warstwa ścieralna	m2	598,81		0,00
20	SZD120	ST 04.00	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej - warstwa wiążąca	m2	538,31		0,00
Razem roboty zasadnicze							0,00

Nazwa zamówienia:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Brzegowej w Dębicy.

