

Temat: Remont koryta potoku Kawęckiego w km 2+160-2+255 i rowu dopływowego w ramach usuwania szkód i likwidacji zagrożeń powodziowych przy ul. Chopina w Dębicy

| Lp . | Podstawa wyceny | Rodzaj robót, lokalizacja i ilość | Ilość jedn. |
|--------------------------|---------------------------------|---|-------------|
| A - potok Kawęcki | | | |
| 1 | KNR2-01 0120/01 | Roboty pomiarowe do liniowych robót ziemnych - potok o szer. dna do 7,0 m | 0,1 km |
| 2 | KNR 15-01 0110/04 0111/02 | Wykoszenie i wygrabienie skarp z traw porost gęsty - twardy | 540 m2 |
| 3 | KNR 2-01 0109/06 | Ręczne wycięcie krzaków na skarpach porost rzadki | 0,02 ha |
| 4 | KNR 2-01 0106/04 | Ręczne karczowanie pni na skarpach średnica 36 - 45 cm | 8szt |
| 5 | KNR 2-01 0106/06 | Ręczne karczowanie pni na skarpach średnica 55 - 65 cm | 4szt |
| 6 | KNR 2-01 0219/02 | Mechaniczny wykop gruntu kat. III koparką linową na odkład | 270 m3 |
| 7 | KNR 2-01 0421/03 | Ręczny dokop po koparce warstwą do 15 cm w gr. Kat. III | 40 m3 |
| 8 | KNR 2-01 0314/02 | Ręczne formowanie nasypów ziemią leżącą na odkładzie | 170 m3 |
| 9 | KNR 2-01 0507/02 | Ręczne plantowanie skarp potoku w gryncie kat. III | 350 m2 |
| 10 | KNR 2-01 0416/01 0416/02 | Mechaniczne rozplantowanie ziemi z wykopu sypcharką | 100 m3 |
| 11 | KNR 2-11 0413/01 | Budowa koszy siatkowo-kamiennych 1,0x0,5x5,0m-4 szt. | 10 m3 |
| 12 | KNR 2-11 0208/02 | Wykonanie gurtów żelbetowych w dnie i na skarpach potoku | 4m3 |
| 13 | KNR 2-11 0414/01 | Ułożenie krawężników drogowych w stopie skarpy potoku | 174 mb |
| 14 | KNR 2-11 0404/03 | Wykonanie podsypki z tłuczni kam. w dnie potoku warstwą 10 cm | 152 m2 |
| 15 | KNR 2-11 0411/01 | Ułożenie płyt ażurowych typu krata w dnie potoku | 152 m2 |
| 16 | KNR 2-11 0404/05 | Podsypka piaskowo-cementowa na skarpach potoku | 300 m2 |
| 17 | KNR 2-11 0411/01 | Ułożenie płyt ażurowych typu krata na skarpach potoku | 300 m2 |
| 18 | KNR 2-11 0524/04 | Przybicie płyt na skarpach kołkami po 2 szt. na płytę | 800 szt |
| 19 | KNR 2-01 0510/03 | Obsiew skarp i poboczy potoku nasionami traw | 400 m2 |
| 20 | KNR 2-01 | Wykonanie tymczasowego rurociągu na drodze | 4 mb |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|
| | 0617/04 | technologicznej | |
| 21 | KNR 2-01 0129/05 0129/09 | Wykonanie i rozbiórka tymczasowej drogi technologicznej z płyt drog. | 270 m ² |
| 22 | KNR 2-11 1103/06 | Transport wewnętrzny materiałów na odległość do 100 m | 95 t |
| B - rów dopływowy | | | |
| 23 | KNR 2-01 0120/01 | Roboty pomiarowe do liniowych robót ziemnych - rów o szer. dna do 1,0 m | 0,05 km |
| 24 | KNR 15-01 0110/04 0111/02 | Wykoszenie i wygrabienie skarp z traw porost gęsty - twarde | 200 m ² |
| 25 | KNR 2-01 0109/06 | Ręczne wycięcie krzaków na skarpach porost rzadki | 0,01 ha |
| 26 | KNR 2-01 0106/04 | Ręczne karczowanie pni na skarpach średnica 36 - 45 cm | 4szt |
| 27 | KNR 2-01 0219/02 | Mechaniczny wykop gruntu kat. III koparką linową na odkład | 80 m ³ |
| 28 | KNR 2-01 0421/03 | Ręczny dokop po koparce warstwą do 15 cm w gr. Kat. III | 20 m ³ |
| 29 | KNR 2-11 0404/03 | Podsypka żwirowa grub. 5,0 cm w dnie i skarpach rowu | 75 m ² |
| 30 | KNR 2-11 0411/01 | Ułożenie płyt ażurowych typu krata w dnie potoku | 75 m ² |
| 31 | KNR 2-11 0524/04 | Przybicie płyt na skarpach kołkami po 2 szt. na płytę | 266 szt. |
| 32 | KNR 2-01 0507/02 | Ręczne plantowanie skarp potoku w gryncie kat. III | 80 m ² |
| 33 | KNR 2-01 0416/01 0416/02 | Mechaniczne rozplantowanie ziemi z wykopu spycharką | 100 m ³ |
| 34 | KNR 2-01 0510/03 | Obsiew skarp i poboczy potoku nasionami traw | 80 m ² |
| 35 | KNR 2-11 1103/06 | Transport wewnętrzny materiałów na odl. do 100 m | 95 t |
| C - roboty towarzyszące | | | |
| 36 | Wycena własna | Rozbiórka i budowa nowego mostu w km 2+160 nośność do 6 t, szer. 4,0 m Przyczółki na kręgach betonowych Pomost stalowo-drewniany | 1 szt |
| 37 | Wycena własna | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potoku i rowu | 0,14 km |
| | | | |