

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego.

Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
zwane dalej Zamawiającym

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont ulicy Polnej położonej na terenie działek oznaczonych nr ewid. 2273, 2154, 1865, 1820/1, 2160, 1824 obr. 6 m. Dębica, gdyż ulica Polna na skutek intensywnych opadów deszczu została poddana licznym zniszczeniom i uszkodzeniom; między innymi powstało wiele wyrw w poboczach, skarpach oraz przeciwskarpach, zostały uszkodzone umocnione pobocza, umocnione rowy oraz przepusty pod zjazdami.

Powierzchnie i rodzaj nawierzchni:

- ❖ Powierzchnia poboczy: **1 410,00 m²**
- ❖ Długość przepustów: **39,00 mb**
- ❖ Długość odmulenia rowu: **202,00 mb**
- ❖ Długość korytek ściekowych: **407,00 mb**
- ❖ Powierzchnia nowej nakładki asfaltowej: **1 125,00 m²**

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie umocnienia poboczy, w tym:

- a) Roboty koparkami podsiębiernymi, załadunek i dowiezienie ziemi na uzupełnienie wyrw i ubytków w poboczach oraz skarpach drogi;
- b) Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami;
- c) Zagęszczanie nasypów ziemnych;
- d) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy;
- e) Wykonanie podbudowy poboczy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem;
- f) Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszyw łamanych gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.

2. Wykonanie umocnienia rowów, w tym:

- a) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi;
- b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod korytka betonowe;
- c) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem pod korytka betonowe;
- d) Wykonanie ławy betonowej pod korytka betonowe;
- e) Ułożenie korytek betonowych;
- f) Wykonanie umocnienia skarp z płyt ażurowych betonowych.

3. Wykonanie odmulenia rowów, w tym:

- a) Wykonanie odmulenia rowów wraz z odwozem urobku.

4. Remont przepustów pod zjazdami, w tym:

- a) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi;
- b) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod rury;

- c) Ułożenie rur perforowanych o średnicy 315 mm na podsypce piaskowej;
- d) Zasypanie rur wraz z zagęszczeniem;
- e) Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm wraz z zagęszczeniem;
- f) Wykonanie nawierzchni z kruszyw łamanych gr. 15 cm wraz z zagęszczeniem.

5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej, w tym:

- a) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną (mieszanka asfaltowa);
- b) Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych (mieszanka asfaltowa), grubość po zagęszczeniu 4 cm.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 45.23.31.40-2 Roboty drogowe
45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Zamówienie obejmuje:

- 1. Wykonanie i oddanie przedmiotu przetargu zrealizowanego zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz kosztorysem.
- 2. Inne elementy ujęte w cenie ofertowej składające się na przedmiot zamówienia:
 - a) Ustalenie lokalizacji, wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych,
 - b) Ubezpieczenie placu budowy,
 - c) Uporządkowanie placu budowy,
 - d) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (przejścia przez drogi, dojazdy, posesje) – **Wykonawca** winien dostarczyć po zakończeniu zadania oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu posesji do stanu pierwotnego (w przypadku braku oświadczenia za zgodą **Zamawiającego** można odstąpić od obowiązku),
 - e) Oznakowanie, zabezpieczenie niezbędnego terenu, ulic i placu budowy,
 - f) Utrzymanie przejezdności ulic i dojazdów do posesji w trakcie okresu realizacji,
 - g) Opracowanie instrukcji BIOZ.

Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: **31.08.2012r.**

Uwaga:

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Dokumentacji oraz Przedmiarze robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów STWiORB z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.