

Temat: Remont koryta potoku Kawęckiego w km 4+115 do km 4+330 w ramach usuwania szkód i likwidacji zagrożeń powodziowych w rejonie ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy

| Lp. | Podstawa wyceny | Rodzaj robót, lokalizacja i ilość | Ilość jedn. |
|------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 1 | KNR 2-01 0120/01 | Roboty pomiarowe do liniowych robót ziemnych - potok o szer. dna do 7,0 m | 0,22 km |
| 2 | KNR 15-01 0110/04 0111/02 | Wykoszenie i wygrabienie skarp z traw porost gęsty - twarde | 860 m ² |
| 3 | KNR 2-01 0109/06 | Ręczne wycięcie krzaków na skarpach porost rzadki | 0,03 ha |
| 4 | KNR 2-01 0106/04 | Ręczne karczowanie pni na skarpach średnica 45 - 55 cm | 6 szt |
| 5 | KNR 2-01 0106/05 | Ręczne karczowanie pni na skarpach średnica 45 - 55 cm | 16 szt |
| 6 | KNR 1 0104/17 | Mechaniczne karczowanie pni w dnie średnica 76-100 cm | 9 szt |
| 7 | KNR 15-01 0201/03 | Ręczne rozebranie istniejących umocnień żelbetowych gr. 20 cm | 18 m ³ |
| 8 | KNR 2-01 0206/02 | Mechaniczny wykop gruntu kat. III koparką linową z odwozem do 1 km | 66 m ³ |
| 9 | KNR 2-01 0219/03 | Mechaniczny wykop gruntu kat. III koparką linową na odkład | 450 m ³ |
| 10 | KNR 2-01 0421/03 | Ręczny dokop rowu pod umocnienia warstwą do 15 cm | 80 m ³ |
| 11 | KNR 2-01 0501/01 | Ręczne zasypanie wyrw brzegowych ziemią z dowozu | 66 m ³ |
| 12 | KNR 2-01 0416/01 | Mechaniczne rozplantowanie spycharką ziemi z wykopów | 530 m ³ |
| 13 | KNR 2-11 0208/02 | Wykonanie gurtów betonowych w dnie i na skarpach potoku | 5m ³ |
| 14 | KNR 2-11 0414/01 | Ułożenie krawężników drogowych w stopie skarpy potoku | 430 mb |
| 15 | KNR 2-11 0404/03 | Podsypka żwirowa warstwą 10 cm w dnie potoku | 256 m ² |
| 16 | KNR 2-11 0411/01 | Płyty ażurowe typu "krata" w dnie potoku szer. 1,2 m | 256 m ² |
| 17 | KNR 2-01 0507/02 | Ręczne plantowanie skarp potoku pod płyty i obsiew | 685 m ² |
| 18 | KNR 2-11 | Biowłóknina pasem szer. 3,5 m na skarpach potoku | 685 m ² |
| 19 | KNR 2-11 0411/01 | Płyty ażurowe typu "krata" na skarpach potoku pasem 1,8 m | 685 m ² |
| 20 | KNR 2-01 0510/03 | Obsiew skarp i poboczy potoku nasionami traw | 690 m ² |
| 21 | KNR 2-01 0129/05 0129/09 | Budowa i rozbiórka tymczasowej drogi z płyt drogowych szer. 3.0 m | 300 m ² |

| | | | |
|----|---------------------|---|---------|
| 22 | KNR 2-01 0110/02 | Ręczny załadunek pni i gałęzi oraz gruzu z wywozem na odl. 3,5 km | 95 mp |
| 23 | KNR 2-11 1101/07 | Transport wewnętrzny prefabrykatów betonowych | 240 t |
| 24 | KNR 2-11 1103/01 | Transport wewnętrzny materiałów masowych | 25 t |
| 25 | Wycena własna | Transport zewnętrzny prefabrykatów betonowych z odl. 10 km | 240 t |
| 26 | Wycena własna | Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót | 0,12 km |